索 引 号：	755148572/2026-07566	**主题分类：**	安全生产监管
发布机构：	武汉市硚口区应急管理局	**发文日期：**	2023-04-25 11:20
效力状态：	有效	**文　号：**	无
名　称：	武汉某某建筑工程有限公司“2·25”一般物体打击事故案调查报告	**发布日期：**	2023-04-25 11:20

武汉某某建筑工程有限公司“2·25”一般物体打击事故案调查报告

发布时间：2023-04-25 11:20

分享到：

武汉某某建筑工程有限公司“2·25”一般物体打击事故案调查报告

2023年2月25日18时30分许，位于利济东街的老旧小区改造工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，并作出批示，要求有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因，深刻吸取教训，严肃追究责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《湖北省安全生产条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）等有关法律法规规定，区人民政府依法成立了由区应急管理局、区人力资源局、区公安分局、区总工会等部门组成的“武汉某某建筑工程有限公司‘2·25’一般物体打击事故案”调查组，对事故展开调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、调阅资料、人员问询和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，针对事故暴露出的突出问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）死者基本情况

死者邓某某，女，72岁，武汉蔡甸人。

（二）涉事单位基本情况

武汉某某建筑工程有限公司，成立于2018年4月10日；法定代表人：吕某；经营范围：建设工程、室内外装饰装修工程、市政工程、园林绿化工程、钢结构工程、给排水工程、建筑劳务分包等。

（四）事故现场勘验情况

施工现场搭设的施工脚手架总高24米，每层脚手架1.8米。安全通道高4米，宽3米，顶层周边有高约1米左右的临边洞口防护栏。拆卸的废旧窗户防盗网长2米，高1.6米，重约20公斤。

（五）当天天气情况

当天天气情况：晴，最高温度14℃，最低气温1℃，东北风1级，日落时间18时18分，室外作业情况良好。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2月25日下午，武汉某某建筑工程有限公司按照工作安排，对某某广场B栋开展窗户防盗网拆除工作。当天下午现场负责人牟某某安排了罗某某、熊某某、柴某某三人在B栋3楼进行拆除工作，熊某某在3楼拆除，并将拆除完毕的窗户防盗网运输到安全通道顶部，罗某某负责在2楼运输窗户防盗网；柴某某负责将窗户防盗网转运到地面。18点30分，柴某某采用丢卸的方式，从安全通道顶部将窗户防盗网丢到一楼地面的空处时，砸中路过的行人邓某某。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，在场人员立即拨打了120急救电话，将邓某某送往武汉市第一人民医院进行救治，并通知了伤者家属。伤者邓某某2月25日22点01分经抢救无效死亡。区应急管理局、街派出所接通知后立即赶赴事发现场，要求该项目全面停工进行勘察，并妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜。涉事单位与死者家属进行沟通协商，善后处置工作结束，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

事故调查组对这起事故进行多方面的调查了解，询问事发现场有关人员，对事故现场进行勘察，查阅涉事单位资料、图片、询问笔录等，对发生事故的原因进行了综合分析和讨论，认为造成此次事故的原因如下:

（一）直接原因

武汉某某建筑工程有限公司施工人员柴某某、牟某某安全意识淡薄，高处违规作业，在转运拆卸废旧窗户防盗网时，未对安全通道是否有人的情况进行有效辨识，从安全通道顶部直接向地面抛扔防护网，砸中行人邓某某致其死亡，违规操作是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

武汉某某建筑工程有限公司未及时排查整改存在的安全隐患，未对施工人员开展有效的安全技术交底，安全生产规章制度落实不到位，未对危险区域进行警戒隔离；未按要求认真履行施工现场各单位协调、管理职责，现场安全管理不到位，未按要求组织施工人员安全自查和整改；未严格落实安全生产监管责任，

对企业和施工现场的安全监管不到位，安全管理规章、制度体系不健全，未制定有针对性的防范生产事故制度，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组通过对事故原因分析，认为该事故是一起因安全风险防范意识淡薄、现场安全管理不到位、安全防护措施缺乏、违反安全管理规定作业而造成的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关追究刑事责任的人员

鉴于事故中柴某某和牟某某2名责任人未落实安全生产责任，造成居民邓某某死亡，涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚和处理的人员

武汉某某建筑工程有限公司法定代表人吕某，应对本单位的安全生产全面负责。其公司从业人员安全管理和安全教育落实不到位；未及时有效排查整改施工现场存在的安全隐患；作业前未进行针对性的安全交底，未对施工现场存在的安全风险进行有效提示，对事故发生负有领导责任，建议依据安全生产相关法律法规规定对其予以行政处罚。

（三） 建议给予行政处罚的单位

武汉某某建筑工程有限公司作为安全生产责任主体，未认真履行相关法律法规的规定，对从业人员安全教育培训不到位；隐患排查治理制度不完善，未有效及时排查整改存在的安全隐患；施工现场安全生产管理规定落实不到位，未对危险区域进行警戒隔离，作业前未进行针对性的安全技术交底和落实现场安全管理规定，对事故发生负有责任。事故发生后，该公司未及时向相关部门和单位报送事故信息。建议依据安全生产相关法律法规规定对其予以行政处罚

（四）建议给予党纪政务处分的人员

相关行业部门和街道涉事公职人员，违规违纪问题移交纪委处理。

五、事故防范和整改措施

“武汉某某建筑工程有限公司‘2·25’一般物体打击事故”充分暴露出老旧小区改造任意施工、监管不力等方面存在的突出问题，造成了一定的损失，涉事企业要认真汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产法律法规和规范的要求，认真履行企业安全生产主体责任，采取切实有效的措施防范类似事故，特提出如下防范和整改措施建议。

（一）严格落实各方安全生产主体责任。严格督查施工、监理单位落实现场负责人、专职安全管理人员等关键岗位人员和监理单位相关人员资格。建设单位要切实加强施工现场安全管理，加强对施工单位、监理单位的安全生产工作协调、管理，定期进行安全检查，发现问题、隐患要及时督促整改，确保安全施

工。施工、监理单位要切实增强安全生产意识，建立健全安全生产责任制和安全规章制度，加强对作业人员安全教育培训，切实做到不安全不开工、不施工。

（二）深入开展老旧小区改造安全隐患整治。按照“三个必须”原则要求，严格落实安全生产监管责任，立即在全区开展老旧小区改造安全隐患排查整治行动，尤其要对改造标准低、擅自改扩建的工程项目进行“地毯式”“拉网式”排查，对违法施工行为和重大安全隐患实行“零容忍”。有关部门要对六角亭街道自治社区某某广场施工项目停工后的整改情况进行全面检查验收，确实达到复工标准后方可复工。

（三）严格落实属地责任。要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律法规要求，提高安全监管人员和建设项目施工作业人员的安全意识；要充分发挥街道执法队职能作用，要针对建筑施工人员流动性大的特点，加强重点行业领域安全监管，持续推进安全生产专项整治行动，加强分析研判和隐患排查治理，梳理工作中存在的短板，夯实基础、补足弱项，建立健全各项安全生产制度，防范和化解安全风险。

（四）强化作业现场安全管理。对施工危险区域要设置警戒隔离，设立明显的安全警示标识。在进行登高等危险作业时，落实专项安全生产管理制度和措施，安排专职人员进行现场安全监督管理。现场管理人员不得擅离职守，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，对违规行为及时纠正，确保不再发生生产安全事故。

主办单位：武汉市硚口区人民政府

承办单位：武汉市硚口区大数据中心

政务服务热线：027-83790968

网站技术支持：027-83426025

政府各机构联系电话（点击查询） (https://www.qiaokou.gov.cn/xxgk/jbxxgk/jgsz/)

网站标识码：4201040014

公安备案编号：42010402000113 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010402000113)

备案编号：鄂ICP备09018585号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)

版权所有 严禁转载

一键举报 政府网站找错 (https://www.qiaokou.gov.cn/hdjl/blxxjb/)

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0AF142146AC35555E053022819AC2479)

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010402000113)