南宁市五象新区绿地国际花都"7.23"触电死亡事故调查报告

发布时间：2016-12-24 16:17　来源：安全生产监督管理局　字体+

2016年7月23日上午10时左右，在南宁市五象新区绿地国际花都7#楼地下室（地址：南宁市五象新区平乐大道39号）发生一起工人
抢救无效死亡的安全生产事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长颜
局长李中伟、监察局副局长韦海儒任副组长，城区总工会、人社局、住建局、良庆镇人民政府、良庆公安分局等部门组成的五
事故调查组，并邀请五象新区管委会规划建设局、良庆区检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、事故单位的基本情况

（一）五象新区绿地国际花都位于南宁市良庆区良庆镇（地址：南宁市五象新区平乐大道39号）于2015年初主体工程已经完工。一
时间为2016年7月12日。2015年3月29日业主南宁绿地鸿恺置业有限公司（发包人）与广西国杰斯消防科技有限公司（承包人）签订“
同”。

该工程分为三期实施，其中：一期范围包括1-4#楼、6-8#楼、幼儿园；二期范围包括5#楼、9#楼、13-15#楼、18#楼；三期范围
第一期计划开工时间：2015年3月25日；计划竣工时间：2015年12月30日。第二期计划开工时间：2015年3月25日；计划竣工时间：2
开工时间：2015年3月25日；计划竣工时间：2016年10月30日。本工程合同工期为570天，整体竣工日期暂定为2017年12月30日。

承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包专项检测、包消防验收确保通过消防验收。　　　　　　　承包
清单及深化图纸（经发包人、设计方认可的）所明确的南宁绿地国际花都项目消火栓系统、消防喷淋系统、火灾自动报警系统、消防设
制系统、通风及排烟系统、防火卷帘门系统等消防工程。

2016年5月27日绿地国际花都房地产项目一期建设工程消防，经南宁市公安消防支队验收合格，并由市消防支队出具《建设工程消
016]第291号）。

（二）南宁市虞风机电设备有限公司，营业执照（副本），统一社会信用代码：914501085745670147，类型：有限责任公司，住
结路99号6层702号房，法定代表人：蒋艳，注册资本为叁拾万元整，成立日期：2011年05月13日，营业期限：2011年05月13日至202
围：销售：机电设备（除九座以下乘用车）、通风设备、空调、电子产品、建筑材料（除危险化学品）、五金交电、阀门、水箱、水泵、
火材料、消防器材；通风设备、机电设备（除九座以下乘用车）的安装服务，登记机关：南宁市良庆区工商行政管理局。

于2015年9月29日广西国杰斯消防科技有限公司（甲方）与南宁市虞风机电设备有限公司（乙方）签订“防排烟设备买卖合同”，
6元。双方在合同中明确所涉货物的名称、规格、数量、金额；同时还明确货物交付及运输方式；付款方式；验收标准及方式等。在该合
质保期：自消防验收合格之日起贰年。货物的质量保修由乙方按国家相关法规、技术标准或新产品质量保证承诺承担相应义务。2、在质
时，乙方应收到甲方通知后24小时内自行承担费用到现场处理，并在三天内排除问题。如乙方不履行或不能按时履行上述质量保证义务
理或更换，因此发生的费用由乙方承担。同年11月23日双方再次签订“补充协议” 合同涉及金额为人民币290000元。

2016年7月初，广西国杰斯消防科技有限公司绿地国际花都项目负责黄甲在工作检查中发现2#楼和7#楼地下室风机房鼓风机与通风
后，黄甲联系南宁市虞风机电设备有限公司负责人曹达章，要求其派人来维修。2016年7月中旬，南宁市虞风机电设备有限公司负责人
人员）让其到绿地国际花都帮更换鼓风机与通风管道接口的软接管，同时双方商定更换的手工费用等相关事宜。于2016年7月23日由张
到绿地国际花都7#楼（一期建设消防工程）地下室风机房更换鼓风机与通风管道接口的软接管工作。

二、事故发生经过及救援情况

2016年7月23日上午10时左右，当事人张宏庆和张宏志、陈同亮二人在绿地国际花都7#楼（一期建设消防工程）地下室风机房内，
风机与通风管道接口的软接管（用帆布制作而成）的过程中，不慎触电受伤。事故发生后，张宏志、陈同亮等人将伤者张宏庆送到玉洞
机电设备有限公司负责人曹达章报告。因玉洞医院条件有限无法施救即刻将张宏庆转送至南宁市第二人民医院，经医护人员40多分抢救
报告后，南宁五象新区管委会建设规划局、良庆区安监局等单位立即派人赶赴现场救援。随后，南宁市虞风机电设备有限公司负责人曹
决补偿等善后问题，并向死者家属补偿66万元。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

死者张宏庆，男，壮族，17岁，未婚，南宁市良庆区南晓镇人，住址：南宁市良庆区南晓镇平朗村平朗坡99号。于2016年
换鼓风机与通风管道接口的软接管工作。当天上午10时左右在绿地国际花都7#楼（一期建设消防工程）地下室风机房更换鼓风机与通风
制作而成）过程中，不慎触电受伤。后送到南宁市第二人民医院抢救，由于伤势严重，经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

截至2016年8月1日止，事故已造成直接经济损失66万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

张宏庆安全意识较为淡薄，虽然工作时头上戴着安全帽，但在用电的工作条件下，使用铁制龙门架（无绝缘脚垫）来更换鼓风机与
且绿地国际花都7#楼地下室风机房内地板潮湿，甚至有的地方还有积水，又没有其他用电的保护措施、没有监护，在用电的环境非常差
误，不慎触电受伤，因其伤势严重，经抢救无效死亡。

2.间接原因：

南宁市虞风机电设备有限公司安全生产管理工作不到位，施工监管不力，现场督促检查不到位是导致这起事故发生的主要原因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因公司管理工作不到位，监管不力，现场督促检查不到位，施工人员安全意识较为淡薄，而引起的触电死亡的一般生

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、死者张宏庆，男，壮族，17岁，未婚，南宁市良庆区南晓镇人，住址：南宁市良庆区南晓镇平朗村平朗坡99号。是南宁市虞风机
工，安全意识淡薄，自我保护意识不强，在防护措施不全、没有监护、在用电的环境非常差的情况下，冒然作业，不慎触电受伤，因伤
对这起事故负有直接责任。鉴于张宏庆在事故中已死亡，建议不予追究安全生产责任。

2、曹达章，男，汉族，35岁，住址：广西灵山县三隆镇罩云村委会白坟村50号。南宁市虞风机电设备有限公司责任人，对这次更
软接管工作督促、检查不到位，未能及时发现和消除安全生产事故隐患，未依法履行安全生产工作职责，管理工作不到位，监督不力，
由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

（二）对事故责任单位负责人的事故责任认定和处理建议

南宁市虞风机电设备有限公司作为施工单位对这次更换鼓风机与通风管道接口的软接管工作安全管理不到位，检查不到位，督促不
亡，对这起事故负有责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

六、整改措施

（一）南宁市虞风机电设备有限公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，进一步落实企业安全生产主体责任。加
全隐患，切实消除安全隐患。加强现场施工人员的安全教育，加大施工现场的安全投入，不断提高现场监管能力，防止安全生产事故再

（二）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工特别是建筑消防工程的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制
场的安全管理。针对目前汛期高温、闷热、潮湿的特点，加强对作业区的用火、用电、用气、用油安全检查和宣传教育，确保
要求。

南宁市五象新区绿地国际花都“7·23”

触电死亡事故调查组（代）

2016年8月29日

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号