附件 1

“8·4”大沥起重伤害事故调查报告

2020 年 8 月 4 日下午 4 时许，大沥镇盐步越秀冷链物流项目工地（原盐步河西灰沙砖厂）发生一起起重伤害事故。吊塔在起吊红砖捆包过程中，作业现场发现一名工人倒在地上，头部出血，后经核实，该名工人叫李文元（男，52 岁，湖南人），盐步医院 120 急救人员到场后确诊该名工人已无生命体征，属现场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“8·4”大沥起重伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建局、大沥镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。

一、事故概述

（一）事故名称：“8·4”大沥起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2020 年 8 月 4 日下午 4 时许。

（三）事故发生地点：南海区大沥镇盐步河西村越秀冷链物流项目工地。

（四）事故单位：广州工程总承包集团有限公司、广州市大昌建筑工程有限公司。

（五）事故相关单位：广东省建筑工程监理有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约164万元。

调查组认定，“8·4”大沥起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.广州工程总承包集团有限公司(以下简称广州工程总包公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440101231241127E;住所：广州市海珠区新港中路376号2501、2502室；类型：有限责任公司(法人独资）；法定代表人：李中庆；注册资本：3.1亿元；成立日期：1987年02月03日；经营范围：房屋建筑业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经查，该公司是越秀冷链物流项目的总承包方、施工方。该公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144025405,有限期至2021年01月25日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2019]011686延，有效期至：2022年10月

24日。2018年11月30日，广州越秀仓储有限公司、广州灰砂砖厂与联合体“广州工程总承包集团有限公司（主）/华商国际工程有限公司（成）、建勘勘测有限公司”签订《越秀冷链物流项目勘察设计施工总承包合同》，将越秀冷链物流项目联合发包给广州工程总承包集团有限公司施工。

2.广州市大昌建筑工程有限公司(以下简称大昌公司),《营业执照》统一社会信用代码：91440105743561562 2；住所：广州市海珠区新港中路384号二楼自编202；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：郭伟标；注册资本：800万元；成立日期：2002年09月23日；经营范围：建筑劳务分包;五金零售;房屋建筑工程施工;建材、装饰材料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，该公司是越秀冷链物流项目的劳务方，已取得劳务分包许可证，证书编号：C2024044010201-3/2。

经查，2019年7月4日，广州工程总承包集团有限公司与广州市大昌建筑工程有限公司签订《广州市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同》，将越秀冷链物流项目施工劳务分包给广州市大昌建筑工程有限公司，实际工期以竣工为准。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

广东省建筑工程监理有限公司(以下简称省建工监理公司),《营业执照》统一社会信用代码：91440000190346423 1；住所：广东省广州市荔湾区流花路85号；类型：有限责任公司（法

人独资）；法定代表人：黄伟中；注册资金：人民币 3000 万元；成立日期：1992 年 10 月 10 日；经营范围：工程监理、工程招标代理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经查，省建工监理公司是越秀冷链物流项目的监理方。

（三）死者的基本情况

死者李文元，男，汉族，1968 年 1 月 6 日出生，住址：湖南省祁东县洪桥街道上正街 59 号。

经查，死者李文元是大昌公司的临聘工人，其于事故发生当天下午 3 时 35 分左右，跟随大昌公司调料班组长叶概到达事发现场。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020 年 8 月 4 日下午约 3 时许，大昌公司调料班组长叶概因班组人手不足，在越秀冷链物流项目周边区域找到死者李文元，拟临时聘请李文元到施工现场负责砖块搬运工作。下午 3 时 35 分左右，叶概与李文元通过门岗登记进入越秀冷链物流项目内，在项目部会议室内协商工作内容和结算方式。经协商，叶概安排李文元负责搬砖工作，约定搬运砖块一万块，每块砖块工钱一角，搬完即结算，协商完毕后李文元在没有专人陪同亦未经岗前培训的情况下进入施工现场堆料区域。吊塔在起吊红砖捆包过程中，作业现场工人听见砖块掉落地面的声音，后发现李文元倒

在地上，头部出血，经盐步医院120急救人员到场后确诊该名工人已无生命体征，属现场死亡。

根据南海区第七人民医院（盐步医院）出具的《病历信息》，死者头部及地上可见较多血块及少量脑组织，诊断为开放性脑挫伤，佛山市公安局南海分局出具的《佛山市公安局110警情信息表》证实死者死因无可疑以及《居民死亡医学证明（推断）书》的死亡原因为颅骨骨折伴颅内损伤，结合现场情况及现场工人询问笔录，推断现场吊塔正在起吊红砖，吊料经过堆料区上空时，有红砖块突然掉落，砸中李文元头部（后脑勺位置），导致李文元头部受伤死亡。

（二）事故直接原因

李文元安全意识淡薄，进入施工现场后，未及时离开吊装作业危险区域，被吊装的红砖块砸中头部。

（三）事故间接原因

1.广州工程总承包集团有限公司未严格落实外来人员管理制度，虽已登记外来人员入场情况，但未落实外来人员在场内的专人陪同要求，未落实统一协调、管理承包单位的安全生产工作，对吊装作业等危险作业区域安全管理不到位，没有及时发现并阻止外来人员滞留在危险作业区域的行为。

2.广州市大昌建筑工程有限公司未落实从业人员岗前教育和培训，未遵守现场塔式起重机安全操作规程，在吊装物行进路径上有人员未撤离到安全区域的情况下仍继续吊装作业，吊装作

业安全措施落实不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

1.李伟彬是广州工程总承包集团有限公司越秀冷链物流项目的项目负责人，其未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

2.吴展峰是广州市大昌建筑工程有限公司越秀冷链物流项目的项目负责人，其未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥镇派出所、安监等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：立即停止发生事故区域的一切作业；全力做好事故善后处理工作；积极配合事故调查组做好事故调查工作；确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇住建部门积极参与事故调查工作，组织镇住建部门收集事发建设工地的前期巡查情况。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇相关部门组织大昌公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订死亡赔偿《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、相关部门、单位履职情况

佛山市南海区大沥镇国土城建和水务局履职情况。经查，越秀冷链物流项目已取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，属大沥镇的报建监管项目（建筑）。在项目工程施工期间，大沥镇国土城建和水务局及质监站派驻的专职人员依法对其开展日常巡查工作。大沥镇国土城建和水务局已建立越秀冷链物流项目日常检查台账，落实季度巡查工作，对巡查发现隐患情况出具《责令改正通知书》并按期复查。

六、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于李文元已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）广州工程总承包集团有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）广州市大昌建筑工程有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）广州工程总承包集团有限公司越秀冷链物流项目的项目负责人李伟彬，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）广州市大昌建筑工程有限公司越秀冷链物流项目的项目负责人吴展峰，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视安全生产，对外来人员管理的重要性和吊装作业的危险性认识不足，不能督促、教育员工严格遵守操作规程，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的

监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

“8·4”大沥起重伤害事故调查组

2020年9月24日