| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | MB1889016/2022-01303 | 发布单位： | 荆州市应急管理局 |
| 发文日期： | 2017-03-30 | 效力状态： | 有效 |
| 主题分类： | 政务公开 | 发文字号： | 无 |

# 荆州区恒大红星广场项目“12·22”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2017-03-30 15:03

2016年12月22日晚7时许，湖北新七建设集团有限公司恒大红星广场一期工程在建工地B地块五号楼27层发生一起致1人死亡的高处坠落事故，直接经济损失110万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办发〔2007〕37号文件规定，12月24日，市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市总工会、市公安局、市建管局及荆州区政府组成的“12·22”事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析和专家论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）事故单位基本情况**

**1、建设单位。**荆州市红星广场投资有限公司(以下简称“红星公司”)。类型：有限责任公司，住所：荆州市荆州区东环路11号，法定代表人：洪昌龙，注册资本：壹亿伍仟万圆整，成立日期：2013年12月5日，营业期限：长期，经营范围：投资管理及咨询服务（不含证券、期货咨询）；房地产开发；房屋租赁及销售；酒店管理。统一社会信用代码：91421000085644947T，登记机关：荆州市工商行政管理局，更新登记日：2016年4月27日。该公司是由恒大地产集团武汉有限公司为荆州红星广场项目设立，恒大地产集团武汉有限公司2015年9月15日确定荆州红星广场一期工程现场管理负责人为董万新。

**2、施工单位。**新七建设集团有限公司(以下简称“新七公司”)。类型：有限责任公司，住所：武汉市新洲区辛冲镇街108号，法定代表人：余宝琳，注册资本：叁亿伍佰壹拾万元整，成立日期：2001年4月8日，营业期限：2001年4月8日至2029年4月7日，经营范围:房屋建筑工程施工总承包特级,钢结构工程专业承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,体育场地设施工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,机电安装工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,地基与基础工程专业承包壹级,建筑工程设计、人防工程设计。统一社会信用代码：91420117178361372P，登记机关：武汉市新洲区市场监督管理局，更新登记日：2016年3月22日。该单位最近于2014年5月12日取得安全生产许可证，编号：（鄂）JZ安许证字【2013】008207-1/6，有效期：2014年5月12日至2017年5月12日，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。该单位于2015年8月28日通过公开招投标方式获得恒大荆州红星广场一期工程（5-7#楼、10-11#楼、幼儿园、配电房及地下室的桩基础、上部主体及配套工程）项目，同日成立荆州红星广场一期工程项目部，任命廖耀东为该项目经理，资质：一级建造师，建筑工程类，证号：鄂142121210844。

**3、监理单位。**湖北楚元工程建设咨询有限公司（以下简称“楚元公司”）。类型：有限责任公司，住所：荆州市北京西路307号，法定代表人：卢其雄，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2001年9月28日，营业期限：成期，经营范围：房屋建筑、市政公用工程监理甲级；公路、水利水电、林业及生态、机电安装工程监理乙级；可承担各类工程的招标代理业

务（有效期至2019年1月20日止）；建设工程前期的咨询、组织项目建议书和可行性研究的编制或组织评估等；建设工程准备和设计阶段的管理；工程建设实施、竣工和质量期阶段的管理。统一社会信用代码：91421000178980122H，登记机关：荆州市工商行政管理局，更新登记日：2016年4月5日。该单位2015年3月16日任命刘本辉为荆州红星广场一期工程（5-7#楼、10-11#楼、幼儿园、配电房及地下室的桩基础、上部主体及配套工程）总监理工程师，注册监理工程师注册号：42005008。

**4、电梯安装单位。**奥的斯电梯（中国）有限公司武汉分公司（以下简称“奥的斯公司”）。类型：外商投资企业分支机构，营业场所：武汉市硚口区泰合广场3305室，负责人：李德生，成立日期：2006年7月13日，营业期限：2006年7月13日至2055年7月10日，经营范围：安装、维修、保养用于各种住宅楼、商用楼、医院、购物中心、展览馆以及港口、地铁、火车站、机场等建筑和公共场所的货运和客运电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯及相关传送装置、屏蔽门、动力门及以上产品的控制柜、门机及操纵盘等数控系统、交流伺服电机装置、永磁同步电机及用于永磁同步电机的定转子和冲片等新型机电元件、缓冲器（含液压缓冲器）以及其他相关产品及零部件。统一社会信用代码：91420104792430753U，登记机关：武汉市工商行政管理局，更新登记日：2016年7月5日。该单位最近于2015年5月14日取得特种设备安装改造维修许可证，编号：TS3342743-2019，许可类型：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道，级别：A，有效期至：2019年5月13日，发证和审批机关：湖北省质量技术监督局。该单位2016年6月30日与红星公司签订荆州红星广场一期工程中5-7#楼、10-11#楼电梯设备安装工程合同，合同编号：恒鄂汉工合字16【0.20-10】038号，委派何永生为该项目经理。

**5、电梯安装合作单位。**溧阳市溧奥电梯安装有限公司（以下简称“溧奥公司”）。类型：有限责任公司，住所：溧阳市昆仑街道勤丰路8号1101室，法定代表人：陈国平，注册资本：1100万元整，成立日期：1995年2月20日，营业期限：长期，经营范围：电梯销售、安装、维修、保养、电扶梯装修，零配件供应，销售建筑装璜材料、电梯设备，起重，脚手架搭建。统一社会信用代码：91320481608187619N(1/5)，登记机关：溧阳市市场监督管理局，更新登记日：2016年12月23日。该单位最近于2016年8月17日取得特种设备安装改造维修许可证，编号：TS3332058-2020，有效期至：2020年9月12日，发证和审批机关：江苏省质量技术监督局。该单位2016年8月23日与奥的斯公司签订荆州红星广场一期工程中5-7#、10-11#楼电梯设备安装工程项目合作合同，约定工程起止时间为2016年8月1日至2017年8月1日。

**（二）项目工程概况。**

项目名称为恒大荆州红星广场一期工程建设项目。项目建设地位于荆州市荆楚大道以东，楚源大道以南，玄德路以西，太湖港路以北。项目工程建设包括10栋超高层建筑（32+1），为框架结构商住楼布局。项目总建筑面积为233045.5平方米，总投资额为120517.02万元，建设工期为36个月。

**（三）项目前期工作情况。**

2014年5月21日，荆州市发展和改革委员会下达荆发改审批【2014】149号文件，对荆州市红星广场一期工程建设项目予以核准立项。

2014年6月4日，荆州市城乡规划局核发荆州市红星广场一期工程项目《建设用地规划许可证》（JGB20140032号）。

2015年6月25日，荆州市国土资源局核发荆州市红星广场一期工程项目《不动产权证》（鄂（2015）荆州市不动产权第0002982号），确认建设用地使用面积57555平方米，使用权至2084年1月2日止。

2015年7月17日，荆州市城乡规划局核发该项目《建设工程规划许可证》（鄂规工程421001201500024号），确定建设规模为74778.01平方米。

2015年7月20日，该项目取得房屋建筑施工图设计审查合格书，编号为：H-420501-FKG01-150707-17006-0216。

2015年8月7日，荆州市公安消防支队核发该项目《建设工程消防设计审核意见书》（荆公消审字（2015）第02111号）。

2015年8月26日，荆州市建筑工程管理局为该项目核发《建筑工程施工许可证》（编号420400201508260101）。

2015年11月20日，荆州市房产管理局为该项目核发《商品房预售许可证》（鄂荆州商预字（2015）029号）

**（四）事发现场情况。**

恒大荆州市红星广场一期工程项目5#楼，建筑地面以上层数为33层，地面以下2层，总建筑面积24189平方米，该楼至事发时主体结构已封顶。砌体、二次结构及栏杆安装已完成。抹灰22层以下已完成，23至27为施工楼层。外架拆除已达80%。该楼栋共设东、西两个单元，事故发生地位于东单元27层电梯井西侧井口，该电梯井门洞尺寸为宽1160mm，深1400mm,井道尺寸为宽2150mm,深2100mm,事发时现场未见该电梯井有安全防护设施。

**（五）当天天气情况。**

2016年12月22日，最高温度12℃，最低温度1℃，晴，风力：无持续风向，风力微风。

**（六）死者情况。**

付豪，男，24岁，湖北省黄梅县濯港镇丁字街村一组人，身份证号：421127********1916，系新七公司抹灰工，

**二、事故发生经过及应急处置情况。**

**（一）事故发生经过。**

2016年12月22日晚7时，恒大红星广场一期工程在建工地五#楼27层施工过程中，抹灰工人付豪在东单元27层电梯井西侧井口进行局部粉刷抹灰修补过程中，不慎跌入电梯井道。因按电梯安装要求，井内原有的水平防护已拆除，导致付豪直接坠落至一层死亡。

**（二）事故应急救援和善后处置情况。**

约至晚7时50分左右，付豪一直未到宿舍休息，其母亲喊上工友梅俊标、操明华到5#楼找寻，最终在一层电梯井内将其找到，立即向新七公司项目部经理廖耀东报告，同时拨打110报警电话、120急救电话，在急救车赶到送至荆州市中心医院后抢救无效死亡，12月27日公安机关经勘查排除刑事案件。

事故发生后，恒大荆州红星广场一期项目部成立了事故处理小组，第一时间向荆州区安监局及郢城镇报告事故情况，同时开展应急救援和善后处理工作，荆州区相关部门及郢城镇委、镇政府相关人员赶到事故现场协助开展应急救援和善后处理工作。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，至12月27日，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

**三、事故原因和性质。**

**（一） 事故原因。**

**1、 直接原因。**

事故发生时5#楼东单元27层电梯井西侧井口无安全防护设施是导致事故发生的直接原因。

**2、管理原因。**

（1）奥的斯公司作为电梯安装施工单位，设备管理制度执行不严格。未发现电梯井口无防护措施安全隐患；对溧奥公司在施工过程中未完全履行自身的安全生产职责的问题未及时督促整改。

（2）溧奥公司，系电梯现场合作施工单位。安全生产防护措施维护不到位，对被拆除的竖向防护未及时根据电梯安装特点进行重设；未制止其他施工单位在其工作面施工，对交叉施工中存在的重大安全隐患仅口头告知，未以书面形式上报；无领导带班、无班前安全交底、无专职安全管理人员在施工现场；未在施工现场召开安全会议。

（3）新七公司作为施工总包单位，现场施工人员安全意识和自我保护能力欠缺。公司缺乏对劳务人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，导致工人缺少最基本的现场作业技能和自身安全防护意识。

（4）楚元公司作为项目监理方，对电梯井口粉刷施工存在安全隐患没有及时向建设单位报告，对存在的隐患没有在例会中提出，未下达监理通知单。

（5）红星公司作为项目建设单位，在不具备移交条件的情况下，将电梯井道工作面移交给奥的斯公司施工。按电梯安装要求，在安装电梯时应将电梯井内的水平防护进行全部拆除，而此时楼层内的粉刷工作还没有完结，不具备安全作业条件，统一管理不到位。

**（二）事故性质。**

经调查认定，荆州区新七建设集团有限公司恒大红星广场项目“12·22”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

**四、对事故有关责任人员的处理建议。**

（一）董万新，男，荆州红星广场一期工程现场管理负责人，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时督促消除生产安全隐患，对事故的发生负有主要领导责任。

（二）廖耀东，男，作为新七公司红星广场一期工程项目部经理，未落实安全生产责任，未按规定对作业人员进行安全教育和技术教育，导致从业人员安全意识淡薄，对事故的发生负有主要领导责任。

（三）刘本辉，男，作为新七公司红星广场一期工程总监理工程师，履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有主要领导责任。

（四）何永生，男，奥的斯公司荆州红星广场一期工程负责人，未督促落实电梯安装过程中满足安全防护需要，对事故的发生负有主要领导责任。

责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予董万新、廖耀东、刘本辉、何永生依法处理。责成红星公司、新七公司、楚元公司、奥的斯公司依据本公司有关规章制度给予上述人员相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后10日内作出并报荆州市安全生产委员会办公室备案。

**五、事故责任单位处理建议。**

溧奥公司安全生产责任落实不到位，现场管理中对操作人员安全技术交底不到位，隐患排查不力导致发生生产安全事故。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定对溧奥公司依法处理。

新七公司缺乏对劳务人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，致使工人缺少最基本的现场作业技能和自身安全防护意识导致发生生产安全事故。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定对新七公司依法处理。

**六、事故防范及整改措施。**

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，荆州区抓住机遇，加快城市建设，促进了经济社会又好又快发展，改善了人民群众的工作、生产、生活条件。但该起事故发生，也暴露出在工程建设领域安全生产方面存在一些突出的问题，为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和生产安全薄弱环节，强化建筑施工安全生产管理，促进全市建筑建设安全健康发展，提出如下措施建议：

**(一)牢固树立以人为本、安全发展的理念。**

荆州区以及全市都要牢固树立和落实科学发展、安全发展的理念。从维护人民生命财产安全的高度，充分认识加强建筑安全生产工作的极端重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安全与效率、安全与效益的关系，始终坚持把安全放在第一的位置、始终把握安全发展前提，以人为本，绝不能重速度而轻安全。

**（二）切实落实建筑业企业安全生产主体责任。**

荆州区及全市要进一步强化建筑业企业安全生产主体责任。要强化企业安全生产责任制的落实，企业要建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到个人。

红星公司要切实强化安全责任，督促施工单位、监理单位和各分包单位加强施工现场安全管理。

新七公司要强化企业主体责任，各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强施工过程的安全监管。要加大对劳务派遣单位的管控力度，进一步加强派遣劳动者纳入公司统一管理，加大对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，及时督促劳务派遣单位加强内部管理，防止安全事故发生。

奥的斯公司及溧奥公司要依法依规配备足够的安全管理人员，严格现场安全作业，尤其要强化对电梯设备安装、使用和拆除全过程特别是交叉作业过程中的安全管理，要强化协作，明确安全责任和义务，确保生产安全有人管、有人负责。

楚元公司要严格履行现场安全监理职责，按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，强化对电梯设备安装、使用及拆除等危险性较大项目交叉作业过程中的监理。

**（三）切实落实工程建设安全生产监管责任。**

荆州区政府及有关行业管理部门要严格落实安全生产监管责任。要加强对企业和施工现场的安全监管，根据监管工程面积，合理确定监管人员数量。进一步明确监管职责，尽快建立健全安全管理规章、制度体系，制定更加有针对性的防范事故的制度，提出更加严格的要求，坚决遏制事故发生。

**（四）切实加强安全教育培训工作。**

荆州区以及全市都要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，加强对建筑从业人员和安全监管人员的安全教育和培训，扎实提高建筑从业人员和安全监管人员的安全意识；要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操作技能

教育培训，落实“三级安全教育”，注重岗前安全培训，做好施工过程安全交底，开展经常性安全教育培训；要重点加强对设备安装、高空作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位和人员的监督检查，严格实行施工作业人员必须经培训考核合格上岗制度。

**（五）强化监督管理，落实监管责任。**

郢城镇委、镇政府应认真贯彻落实安全生产责任制，深入安全生产大检查工作，加强对安全生产监管工作指导督促检查，认真履行职责，贯彻落实安全生产工作部署和要求，进一步落实对所辖范围内建筑施工企业和在建工程项目的安全生产责任，建立健全安全生产长效机制。积极推进安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为。

荆州区新七建设集团有限公司恒大红星广场项目“12·22”一般高处坠落事故调查组

2017年2月22日

扫一扫在手机上查看当前页面

荆州市应急管理局主办

荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032







(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)