附件

余姚市南山电镀厂镀铬废气处理设备安装项目“7.19”一般触电事故调查报告

2021年7月19日15时13分左右，位于余姚市小曹娥镇海涂工业区的余姚市南山电镀厂镀铬废气处理设备安装项目发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失142万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市监察委、市总工会、小曹娥镇人民政府组成事故调查组，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

2021年7月15日，余姚市南山电镀厂（以下简称：南山电镀厂）11号车间车间主任黄崇成与宁波锐丰环保科技有限公司（以下简称：锐丰公司）签订了《镀铬废气处理设备报价订购合同》，双方约定合同价为6万元，首付定金4万元，安装调试完毕后付2万元，定金到位后15个工作日完成制作安装。当日，南山电镀厂通过企业账户向锐丰公司支付了镀铬废气处理设备首付定金4万元。7月19日，锐丰公司总经理陈劲松派遣员工赵晨曦、向永富、李振磊三人到南山电镀厂11号车间安装镀铬废气处理设备。

（二）事故相关单位及人员概况

1.发包单位。南山电镀厂，成立于1996年12月25日，统一社会信用代码：91330281713343349（1/1），类型：个人独资企业，住所：余姚市小曹娥镇海涂工业区，投资人：罗允章，经营范围：电镀、水暖器材、冲件、纸箱（不含印刷）。

2.承包单位。锐丰公司，成立于2013年3月19日，统一社会信用代码：91330281L556444471（1/1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈劲松，注册资本：壹仟万元整，营业期限：2017年8月8日至长期，住所：余姚市小曹娥镇朗海村朗海中路100号，经营范围：环保设备、电镀设备的研发；电镀设备、废气处理设备的制造、加工。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月19日13时30分左右，赵晨曦、向永富、李振磊三人到达南山电镀厂11号车间进行镀铬废气处理设备的安装作业（如图1所示），在安装好镀铬废气处理设备吸风罩支架后，赵晨曦蹲在行车横梁上将四块吸风罩依次安装到吸风罩支架的角铁内。15时13分左右，向永富、李振磊站在地面抬起第三块吸风罩递给赵晨曦，赵晨曦在接吸风罩时不慎接触到裸露的行车电机的电线导致触电。



图1 南山电镀厂镀铬废气处理设备安装项目现场图

（二）应急救援情况

事故发生后，一旁的南山电镀厂员工任兴洪切断了电闸，向永富爬上行车与其他电镀厂员工一起将赵晨曦抬了下来，在场员工对赵晨曦进行人工呼吸，黄崇成拨打了“120”急救电话。

“120”救护车赶到现场后将赵晨曦送往余姚市第四人民医院抢救，16时30分左右，赵晨曦经抢救无效宣布死亡。

三、事故死亡人员及善后情况

（一）事故死亡人员情况

赵晨曦，男，1989年12月19日出生，身份证号码：41272419******6995，汉族，户籍所在地河南省太康县朱口镇赵庄行政村赵庄村150号。

（二）事故善后处理情况

2021年7月22日，在余姚市小曹娥镇人民调解委员会的主持下，黄崇成与死者家属签订了《人民调解协议书》（编号：（2021）甬余曹人调字第008号），善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

赵晨曦安全意识淡薄，违规蹲在行车横梁上进行镀铬废气处理设备吸风罩安装作业，导致其本人不慎接触裸露的电线造成其本人死亡。

（二）事故间接原因

（1）锐丰公司，未有效落实安全生产责任制，未对赵晨曦等从业人员进行安全生产教育和培训，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现和制止赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行作业的危险行为。

（2）陈劲松，锐丰公司总经理，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

（3）南山电镀厂，未有效落实安全生产责任制，对镀铬废气处理设备安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，在发现赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行镀铬废气处理设备吸风罩安装作业后未予以有效制止，未及时消除事故隐患。

（4）罗允章，南山电镀厂投资人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

（5）黄崇成，南山电镀厂11号车间车间主任，未有效履行安全生产管理职责，在发现赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行镀铬废气处理设备吸风罩安装作业后未予以有效制止，未及时消除事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）赵晨曦安全意识淡薄，违规蹲在行车横梁上进行镀铬废气处理设备吸风罩安装作业，导致其本人不慎接触裸露的电线造成其本人死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死

亡，不予追究。

（二）锐丰公司，未有效落实安全生产责任制，未对赵晨曦等从业人员进行安全生产教育和培训，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现和制止赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行作业的危险行为，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予锐丰公司行政处罚。

（三）陈劲松，锐丰公司总经理，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予陈劲松行政处罚。

（四）南山电镀厂，未有效落实安全生产责任制，对镀铬废气处理设备安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，在发现赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行镀铬废气处理设备吸风罩安装作业后未予以有效制止，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予南山电镀厂行政处罚。

（五）罗允章，南山电镀厂投资人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予罗允章行政处罚。

（六）黄崇成，南山电镀厂11号车间车间主任，未有效履行安全生产管理职责，在发现赵晨曦违规蹲在行车横梁上进行

镀铬废气处理设备吸风罩安装作业后未予以有效制止，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议南山电镀厂按照企业内部规章制度给予黄崇成相应处罚，并报市应急管理局备案。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

（一）锐丰公司、南山电镀厂要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产责任制，强化安全生产现场管理、检查，加强对从业人员的安全生产教育和培训，努力提升从业人员的安全意识，严格从业人员上岗资质和能力的审查，切实履行好安全生产主体责任，消除各类事故隐患。

（二）小曹娥镇人民政府要进一步加强对辖区内生产经营单位的安全生产监管，强化精准执法，加强用电安全的宣传教育，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升相关生产经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全保护意识和安全操作技能，发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理，发现违法行为要严格依法查处，切实履行安全生产属地监管职责。

余姚市南山电镀厂镀铬废气处理设备安装项目

“7.19”一般触电事故调查组

2021年9月17日