龙州县金帝豪庭工程9#楼裙楼“5.9” 高处坠落事故调查报告

2020-07-08 16:00 来源：龙州县应急管理局

2020年5月9日7时30分许，龙州县金帝豪庭9#楼裙楼建筑工地，工人在进行首层梁板模板搭设施工时发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，县人民政府成立了由县应急局、监察委、总工会、公安局、住建局、人社局、龙州镇政府等单位组成的事故调查组，依法对事故开展调查。事故组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任单位和相关人员的处理意见及防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故时间:2020年5月9日上午约7时30分。

(二)事故地点:龙州金帝豪庭9#楼建筑工地。

(三)事故单位：江西抚州建筑装璜开发有限公司。

(四)行业类别:建筑。

(五)事故类型:高处坠落。

(六)事故性质:生产安全责任事故。

(七)经济损失:直接经济损失110万元。

(八)事故等级:一般事故。

(九)伤亡情况:死亡1人。死者苏海南，男，壮族，45岁，家住广西龙州县金龙镇双蒙村布双屯102号，身份证45213319**********，于2020年3月来到金帝豪庭9#楼建筑工地从事模板工工作，在本次事故中因高处坠落死亡。

二、龙州县金帝豪庭工程9#楼项目概况

龙州县金帝豪庭项目位于龙州县龙州镇金桂路8号，目前正在建设的一期9#、10#、11#、12#、13#楼五宅楼总建筑面积约38104.18平方米。发生事故的工程项目为龙州县金帝豪庭9#楼，施工许可证编号451423201911290101，发证机关为龙州县住房和城乡建设局，发证日期2019年11月29日，9#楼建设工程规可证编号建字第51423201900179，发证日期：2019年11月22日。

三、相关事故单位概况

（一）施工总承包单位：江西抚州建筑装璜开发有限公司，统一社会信用代码91361000162562l7XH，法表人王富贵，成立日期1996年06月27日，住所江西省抚州市临川抚昌路16号，经营范围：房屋建筑工程施工。企相关证照齐全有效。

（二）建设单位：广西龙州翰弘房地产有限公司，统一社会信用代码：91451423MA5NOERG8M。住所为县龙州镇独山路94-4号，法定代表人谢红梅，注册资本壹仟万元整人民币。公司成立日期2018年01月12日,营业期限年01月12日至2028年01月11日。经营范围：房地产开发经营；市政工程设计及施工；园林绿化工程服务。企业相关齐全有效。

（三）劳务分包单位：广西北部湾劳务有限公司。广西北部湾劳务有限公司统一社会信用代码914501005843389874，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所南宁市壮锦大道36号奥翔碧园28栋28-26号铺，法定代表人费斌，注册资本伍佰万圆整，成立日期2011年10月28日，营业期限2011年10月28日2021年10月28经营范围：施工劳务(凭资质证经营);土石方工程施工(凭资质证经营)；集装箱租赁;清洁服务(除高空作业)；绿化养护服业信息咨询，企业营销策划，展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告:接受委托对不良资产进行收购、管理及处置，企业资产重组策划及询服务；销售:建筑材料(除危险化学品及竹木制品)水泥、钢材、石沙、水溶性涂料水材料、保温材料、电子产品(除国家专控产品)、环保设备、消防设备(除国家强制性认证的消防产品外)、安防设备(除专控产品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)建筑业企业资质证书编号D345043408，期至2022年06月13日。安全生产许可证编号（桂）JZ安许证字〔2017〕000700,有效期2017年09月30日至2020年30日。企业相关证照齐全有效。

（四）监理单位:河南创达建设工程管理有限公司（已改为中新创达咨询有限公司），有限责任公司，统一社用代码91410102769493625H，法定代表人秦鹤鸣，成立日期2004年12月01日，住所郑州市中原区冉屯北路中机工程大厦B座7层，经营范围：建设工程监理等。总监理工程师：李广荣，专业监理工程师：唐碧羽、王良、梁小燕。企业相关证照齐全有效。

四、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2020年5月9日上午6：00，在龙州县金帝豪庭工程项目9#楼裙楼工地，班组长李世飞与施工人员苏海南、桥等6人开始进行首层梁底模板方木搭设施工，李世飞安排木工苏海南负责在上面铺设方木垫条，陆金桥做苏海副手，在地面负责将方木垫条传递给苏海南铺设。施工至7：25左右，苏海南蹲在离地面3.3米高的方木条上抽作休息，大约过了5分钟苏海南抽烟完后，站起身往陆金桥那边走去，刚走两步，脚底便踩空坠落，头部朝底摔面，落地时头部刚好撞到地面上的钢管扣件，安全帽被钢管扣件撞穿，导致头部受伤严重。班组长李世飞看见苏坠落地上后，急忙跑过去把他抱在怀里，并与几个施工人员将其抬到工地路边等待救护车救援，施工管理员刘江东拨120，期间李世飞一直将伤员苏海南抱着，大约 10分钟左右120急救车到达事故现场，李世飞与其他施工人员立即海南抬上救护车，送往龙州县人民医院抢救。医务人员经过2个小时左右的全力抢救，9点40分左右，苏海南终因严重受伤及失血过多，经抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，江西抚州建筑装璜开发有限公司与死者家属协商，于2020年5月9日达成一次性赔偿协议，并到位，死者家属将苏海南尸体运回金龙镇双蒙村布双屯土葬，善后处理工作结束。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

模板工苏海南自身安全意识淡薄，在从事高处作业时，违反安全操作规程，未佩戴安全带，冒险在没有搭设作平台且距离地面3.3米高的方木条上作业，在移动脚步时，不慎脚底踩空，直接坠落地面，导致头部严重受伤亡，这是事故发生的直接原因。

（二）**间接原因**

1. 江西抚州建筑装璜开发有限公司未严格落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，没有教育和督促人员严格执行本单位的各项安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员在高处作业时未按要求安排安全管理人员在现场进行监管，项目部对施工现场管理不严，未及时发现和制止工人在未采取安全防护措施的情况下在非操作平台上高处作业的违法行为，这是事故发生的间接原因之一。

2. 广西北部湾劳务有限公司龙州县金帝豪庭一期工程项目总负责人王利，未对从事高处作业人员应配备的防护用排专人进行检查并督促按规定正确佩戴和使用，未及时消除生产安全事故隐患，这是事故发生的间接原因之二。

3. 广西北部湾劳务有限公司龙州县金帝豪庭一期工程项目安全管理员刘东江，未依法履行安全管理员的安全生产职责，未检查9#楼工人作业的安全生产状况，未及时发现和制止工人未佩戴安全带在高处违章冒险作业的行为，这是发生的间接原因之三。

4. 河南创达建设工程管理有限公司龙州县金帝豪庭一期工程项目专业监理工程师唐碧羽、王良保、梁小燕，州县金帝豪庭一期工程项目9#楼施工管理中，未认真履行监理职责，对工人未佩戴安全带违规违章冒险作业的行为检到位，安全监管存在漏洞，这是事故发生的间接原因之四。

（三）事故性质

经调查认定，龙州县金帝豪庭工程9#楼裙楼“5.9”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故责任的认定及事故单位、责任人的处理建议如下：

（一）建议给予行政处罚的单位

江西抚州建筑装璜开发有限公司对此次事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条和第四十二条规定。建议由龙州县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定广西北部湾劳务有限公司给予行政处罚。

（二）建议免予追究责任人员

苏海南，安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下违规冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其故中已经死亡，建议不再追究责任。

（三）建议给予行政处罚人员

王利，广西北部湾劳务有限公司龙州县金帝豪庭项目总负责人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未及促、检查本单位的安全生产工作，并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《安全生产法》第十八条第（五）项的规对事故的发生负有领导责任，建议由县应急管理局依照《安全生产法》第九十二条第一项规定予以行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员

1. 广西北部湾劳务有限公司龙州县金帝豪庭一期工程项目安全管理员刘东江，未检查本单位的安全生产状况，未排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由广西北部湾劳务有限公司按照“四不放过”原则和企业规度进行严肃处理。

2.唐碧羽、王良保、梁小燕，驻龙州县金帝豪庭一期工程项目专业监理工程师，未认真履行监理职责，对事故负有监管责任，建议由河南创达建设工程管理有限公司按照“四不放过”原则和企业规章制度进行严肃处理。

七、防范措施及建议

（一）江西抚州建筑装璜开发有限公司和广西北部湾劳务有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实作业安全生产相关规章制度。一是要针对高处作业从业人员进行安全生产教育和培训，增强从业人员安全意识和自我

能力。二是要督促高处作业人员按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并有专人进行现场安全管理。要制定和落实好高处作业的安全规章制度，且在施工方案中体现，在实际作业时实施。要认真做好高处作业现场的防护施，坚决杜绝类似事故发生。

（二）施工监理单位河南创达建设工程管理有限公司要加强对施工现场的安全监管，认真履行监理责任，督促施位严格按照安全生产规程制度进行施工，杜绝施工人员冒险违规作业。

（三）县住建局要立即组织全县所有的在建施工工地进行一次安全生产大检查，进一步加强日常监管和安全检查发现的问题要督促企业整改落实到位，全面消除安全隐患，确保辖区内建筑施工工地安全生产。

（四）县安委办要将此起事故在全县进行通报，做到“一厂出事故，万厂受教育，一地有隐患，全县受警示”。抓经济发展必须抓安全生产这根弦，做到警钟长鸣，确保全县安全生产形势平稳。

龙州县金帝豪庭工程9#楼“5.9”

高处坠落事故调查组

2020年7月8日

网站地图 联系我们
主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号
桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003
官方微信