鞍山市立山区人民政府文件

鞍立政复字〔2025〕5号

关于同意《鞍山时代房地产开发有限公司“11·12”一般高处坠落事故结案的请示》的批复

区应急管理局:

你局《关于鞍山时代房地产开发有限公司“11·12”一般高处坠落事故结案的请示》已收悉，经研究决定，批复如下:

1.同意鞍山时代房地产开发有限公司“11·12”一般高处坠落事故结案。

2.同意事故调查组对事故原因分析和事故性质、责任的认定。

3.请督促相关单位认真抓好落实，预防发生类似事故。

此复。

鞍山市立山区人民政府

2025年2月24日

鞍山时代房地产开发有限公司
“11·12”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月12日10时32分许，在立山区双山街道友谊社区鞍山时代房地产开发有限公司开发的时代三期工程停建楼盘发生一起高处坠落事故，事故导致一人死亡。直接经济损失约100万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，立山区政府成立了由区应急局、公安立山分局、区总工会、区住房城乡建设局等部门派员参加的“11·12”一般事故调查组(以下简称“事故调查组”），并邀请区监委、区检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，聘请专家深入事故现场勘查和技术分析，通过调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施及整改建议。

事故调查组认定，“11·12”一般高处坠落事故为非生产安全责任事故。

一、事故相关单位及涉及人员等情况

1.建设项目基本情况

鞍山时代房地产开发有限公司2020年4月27日开始建

设鞍山时代广场三期项目，共新建2栋商住楼，经鞍山市立山区住房和城乡建设管理局核发编号：210304202004270601《建筑工程施工许可证》；鞍山市城市建设发展中心核发2020009号《安全施工措施审查合格证明》；符合开工建设标准。该项目于2020年4月17日开始投资开发建设鞍山市立山区时代华府项目，于2022年10月项目主体工程及室内砌筑工程全部施工完毕。由于该公司资金困难，现煤气、水、电配套工程尚未施工，导致项目至今未能交付使用。

2.建设单位情况

鞍山时代房地产开发有限公司成立于2018年5月7日。社会统一代码：91210304MA0XQNMB1T公司住所：鞍山市立山区胜利路316号；法定代表人：焦任清；注册资金1000万元，公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。

3.施工单位情况

中冶建筑工程有限公司成立于1994年1月8日。社会统一代码：91210300241448607L公司住所：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫玉大街县政府综合办公楼627号；法定代表人：张忠新；注册资金壹亿叁仟贰佰万元，公司类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程施工等。建筑业企业资质证书，编号D221032045，资质等级：建筑工程施工总承包贰级。2019年11月15日承包人中冶建筑工程有限公司发包人与鞍山时代房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，建设鞍山时代广场三期项目，约定竣工日期为2022年11月15日，共新建2栋商住楼，经鞍山市立山区住房和城乡建设管理

局核发编号：210304202004270601《建筑工程施工许可证》；鞍山市城市建设发展中心核发2020009号《安全施工措施审查合格证明》；符合开工建设标准。该项目于2022年10月项目主体工程及室内砌筑工程全部施工完毕。

4.杜贵生农民工承包“零活”的小包工头。

5.黄玉胜(现年58周岁，身份证210381196609160831）农民工，长期跟随杜贵生从事建筑施工及室内装修等项目瓦工工作。

二、事故发生经过及应急救援情况

2024年11月11日晚19时20分左右鞍山时代房地产开发有限公司负责人找到可承包“零活”的小包工头杜贵生，提出时代华府现六层装修事项。杜贵生答应可以干这点小活，并说这几天就可以干，干活之前会与该公司签订合同。2024年11月12日上午10时左右，杜贵生在没有告知鞍山时代房地产开发有限公司相关负责人情况下，私自领其准备雇佣的工人黄玉胜到时代华府六层房间查看需要装修的位置。10时30分左右黄玉胜从时代华府2号楼6楼窗口坠落到4楼的公共平台区域。鞍山时代房地产开发有限公司留守人员发现后第一时间拨打120急救电话，救护人员到达现场后立即开展抢救工作，经抢救无效后死亡。

该公司负责人得知该情况后立即上报公安、应急等相关部门。

三、事故原因分析

事故调查组经过现场勘察、调查取证及专家组出具的技

术分析报告认定该起事故系死者黄玉胜本人系蹬踏不稳定台板，在事发建筑内窗口处临边失足意外坠落。

1.现场情况：事发房间内临近窗口处有略高于窗口0.75米的两块脚手架跳板搭设的置物台架，其中临近窗口的一块跳板脱开倾斜，窗台距离室内地面高度为0.70米、距坠落点6.65米。坠落点附近有死者遗留的测量卷尺一把(后经调查得知该置物台架为早期施工建设期间遗留）。

2.调查情况：经现场勘察和对相关人员调查了解，瓦工黄玉胜在杜贵生带领其到现场后，在未确认跳板架是否可靠的情况下蹬踏到跳板架上进行工作量的测算，踩踏到临边不稳定的一块跳板时致其晃动导致该跳板其中一点挂钩滑落，从而使黄玉胜站立不稳从窗口处失足跌落致其死亡。

四、事故结论

该起事故是杜贵生在未通知鞍山时代房地产开发有限公司的情况下，凭其在施工时对工地情况的了解下，私自带领其准备雇佣的人员黄玉胜(死者），擅自进入事发现场进行工程量的计算，准备进行报价取得此项工程施工项目，由于死者黄玉胜对现场遗留跳板的安全未能有效确认，直接借助其进行蹬踏，导致跳板晃动倾斜，致其坠落死亡。因此调查组认定此次“11·12”一般高处坠落事故为非生产安全责任事故。

事故调查组成员签字：



明6



2.答：

立山区“11.12”一般高处坠落事故调查组

2025年2月13日