普陀沈家门新舟船舶修理有限公司
“7·18”一般起重伤害事故调查报告

2023年7月18日上午11时35分许，舟山市新舟船舶修理有限公司工人在万邦船舶(重工)有限公司(以下简称“万邦船厂”）3#泊位“中华和平”轮2舱内底板起重作业时，发生废钢板落钩倾倒，造成1人被碾压受伤。伤者经舟山医院救治后于2023年8月1日转院至上海长征医院，2023年8月3日晚在上海长征医院死亡。直接经济损失约180万。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第 310 号)等有关法律法规规定，按照《舟山市普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事项的批复》（舟普政函〔2007〕22号）文件授权，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会派员组成，邀请区检察院派员参加的事故调查组。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，普陀沈家门新舟船舶修理有限公司

“7·18”事故是一起一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位：舟山市新舟船舶修理有限公司（以下简称“新舟公司”）

事故单位地址：浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道1号厂区9号楼613室

统一社会信用代码：9133**********AG2A（1/1）

成立时间：2021年08月06日　　法定代表人：杜某某

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：船舶修理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故发生单位安全管理情况

新舟公司共有员工20名，配有两名安全管理员。

（三）事故发生经过及救援情况

2023年7月18日上午，新舟公司现场带班李某安排李某某、苏某某、冯某某三人到万邦船厂3#泊位“中华和平”轮2舱内清运废钢。其中李某某先人力搬运小块废钢，苏某某和冯某某做甲板吊吊运废钢板的准备，包括割孔、清根。上午9点多，杜某某上船后，开始操作2#甲板吊吊运大块的废钢，李

某某负责挂钩、摘钩和定位，作业至11点多结束。作业人员吃完午饭后于11点30分左右开始继续作业。李某某挂好钩后，然后走到废钢板堆垛处，协助进行废钢板定位和摘钩。11点35分许，废钢板在落地时脱钩倾倒，李某某被废钢板压到下半身。

事情发生后，杜某某和苏某某搬动废钢板将李某某救出，杜某某第一时间联系了万邦船厂调度电话和“120”急救电话。李某某被送至舟山市人民医院抢救，8月2日李海山被转至上海长征医院抢救，后经抢救无效于8月3日下午4时左右宣告死亡。

（四）事故报告及善后情况

李某某死亡后，新舟公司将事故情况向普陀区应急管理局进行了报告。新舟公司积极联系死者家属处理善后事宜。目前双方已通过协商签订了民事赔偿协议，事故善后工作已结束。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者李某某，男，40岁，河南省西华县人，身份证号码：4127********6952。直接经济损失约170万。

二、事故现场勘验及调查情况

（一）现场勘查情况

接到人员死亡事故报告后，调查组成员赶赴现场，“中华和平”轮2舱内已作业完毕，涉事甲板吊已被吊离“中华和平”轮2舱，并已进行了维护保养，现场查看设备吊钩完

好、功能正常。

根据万邦船舶组织调查提供的分析报告，当时现场情况如下：杜某某站在2#甲板吊跟前操作使用甲板吊，李某某受伤位置为废钢板堆垛处，苏某某和冯某某在废钢堆垛处的东北方向和西北方向，皆背朝李某某受伤的位置。涉事甲板吊吊钩防脱钩保险失效，未发挥顶住卡扣的作用。




图1 现场站位示意图



图2 被吊物倾倒示意图



图3 防脱钩装置失效

（二）相关调查情况

1.经调查，李某某、苏某某等现场作业人员为新舟公司员工。7月18日当天工作内容由现场带班李某安排，分工与以往类似，杜某某操作甲板吊，李某某协助杜某某负责甲板吊吊装废钢板的挂钩、摘钩和定位，苏某某、冯某某对废钢板割除后船舱底板进行气割除根和清理垃圾。

2.经调查，新舟公司未提供每日使用2#甲板吊前的书面检查记录，未提供安全管理规章制度、人员教育培训记录、隐患排查治理等安全管理台账资料。

3.经调查，李某某于2023年7月4日经过了三级教育培训，并附有考试试卷。

4.经调查，涉事的2#甲板吊由万邦船厂组织每月检查，根据最近一次（2023年7月2日）的月检查记录，其各项指标均正常、各项功能和附件均齐全。

5.经调查，万邦船厂和新舟公司于2023年7月1日签订了《安全、职业健康、环保、治安保卫协议书》。万邦船厂于2023年7月6日对新舟公司李某、杜某某等人开展了甲板吊安全操作要求相关安全教育培训，7月10日对杜某某进行了起重作业安全培训。

6.经调查，万邦船厂对“中华和平”轮开展了经常性安全检查，并根据发现的隐患督促新舟公司进行整改和进行了多次处罚惩戒。

三、事故直接原因分析

起重作业时，杜某某操作的甲板吊吊钩防脱钩装置失效，废钢板脱钩倾倒将身处废钢板的挤压区域的李某某压住，导致其受伤，后经救治无效死亡。

四、事故责任分析及处理意见

新舟公司未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未在作业前及时发现并消除事故甲板吊防脱钩装置失效的隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定；对员工教育培训不到位，从业人员李海山在起重作业进行时未留有避让余地，进入危险区域，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对其进行行政处罚。

杜某某，舟山市新舟船舶修理有限公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。杜某某未落实主要负责人安全生产职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对其进行行政处罚。

五、事故预防措施

新舟公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，举

一反三开展针对性的安全警示和教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

新舟公司应针对本单位所从事的甲板吊作业风险特点，制定和完善本单位隐患排查治理制度和操作规程，督促从业人员严格落实遵守本单位安全生产规章制度和操作规程。

普陀沈家门新舟船舶修理有限公司

“7·18”一般起重伤害事故联合调查组

2023年9月29日